

## PRAKTISCHE INFO

# Aandachtspunten inzake brandvertragende behandeling van hout

Met Lemahieu Fire Protection® bieden we de mogelijkheid om houtproducten brandvertragend te behandelen met de brandvertrager Burnblock® door middel van vacuüm druk.

Op onze productiesite in Oostende behandelen we het hout en de platen brandvertragend conform de norm EN14915:2013. Nadien wordt het ter plaatse gedroogd in de droogovens en het brandvertragend behandeld hout verder bewerkt worden naargelang uw keuze: schaven, lakken, verduurzamen...



Wenst u brandvertragend hout aan te kopen van Lemahieu Fire Protection®, hou dan rekening met onderstaande zaken:

- > Noodzakelijk minimumvolume van 1,3 m<sup>3</sup>
- > Het oplatten is noodzakelijk:
  - Profieldikte tot 28 mm = per 2 profielen (geen markering a/d zichtzijde)
  - Profieldikte vanaf 28 mm = per stuk (markering mogelijk a/d zichtzijde)
- > Hout dat behandeld werd met Burnblock® geeft weinig tot geen verandering in kleur en structuur. Opgelet met eik: hier kunnen wel significante veranderingen in kleur optreden.
- > Tijdens het droogproces kan zich een zichtbare witte film vormen aan de oppervlakte van het hout. Dit is een logisch gevolg van het drogen. De witte film kan verwijderd worden met een borstel, doek of water.
- > Brandvertragend behandeld hout kan zowel binnen als buiten toegepast worden.
- > Er is geen coating nodig om uitloging te gaan. De duurzame werking wordt gegarandeerd conform de norm: BS EN 16755:2017.
- > Leveringstermijn: 4 à 7 weken

## Meer weten?

Wenst u graag meer informatie of advies inzake de brandreactieklasse, de Technical sales advisor van Lemahieu Fire Protection® beantwoordt met veel plezier uw vragen.

**Contacteer Geoffrey Moerman**  
Technical sales advisor van  
Lemahieu Fire Protection®

**Lemahieu Fire Protection**  
Zuiddokweg 44  
9000 Gent  
gent@lemahieu.be  
+32 9 255 58 88